



ŘEZ A-A'

ŘEZ B-B'


ŘEZ C-C'



LEGENDA

- ŠACHTOVÝ LITINO-BETONOVÝ PODKLOP ø600 VČETNĚ RAMU, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA D400 dle ČSN EN 124 (mimo komunikace B125)
- VYROVNÁVACÍ PRSTENCE DN625 dle ČSN EN 1917, min. 1 ks, max. 3 ks, stavební výška = 40, 60, 80, 100 a 120 mm
- PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN 800/625 dle ČSN EN 1917, stavební výška 600 mm
- ŠACHTOVÉ SKRUŽE DN 800 dle ČSN EN 1917, stavební výška 250, 500 a 1000 mm
- PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN 1000/800 dle ČSN EN 1917, stavební výška 500 mm
- ŠACHTOVÉ SKRUŽE DN 1000 dle ČSN EN 1917, stavební výška 250, 500 a 1000 mm
- ŠACHTOVÉ DNO DN 1000 dle ČSN EN 1917, stavební výška 800–1150 mm dle DN
- KAPSOVÉ STUPADLO
- KRAMLOVÁ STUPADLA, ocelová s PE potahem
- PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ dle ČSN EN 681–1
- ŽLAB VÝŠKY 1/2 DN, žlábků bude vyložen materiálem odolným proti obrušování a účinkům protékající vody
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C12/15 + KARI síť, tl. 150 mm
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, tl. 200 mm

POZN: POUŽITÉ BETONOVÉ DÍLCE BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 40/50 V ODOLNOSTI VŮČI CHEMICKÉ KORÓZI XA2

SOLICITE s.r.o. Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 02232651 www.solicite.cz info@solicite.cz, 222 760 456				
Zodpovědný projektant: ČKAIT 0013904 Ing. Jan Richter		Kontroloval: Ing. Jan Richter	Vypracoval: Ing. Karel Prchal	Číslo paré: <