

### Souhlas Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

S umístěním inženýrských sítí do silničního pozemku **silnice č. II/150 p.p.č. 1675/1, 1675/12, 1675/13, 1675/14, 1645/20 a 991/11 k. ú. Nová Ves u Světlé** souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek:

1. Splašková kanalizace a ČOV bude provedena dle schválené projektové dokumentace, vypracované fy SOLICITE s.r.o., zak.č. 19030, datum: 8/2020

2. Zásah do silničních pozemků bude proveden výkopy ve vozovce, nezpevněné krajnici, překopy a podvrty vozovky

Kanalizace bude uložena s min krytím 1,2m.

Mimo zastavěné území v úseku. Nová Ves u Světlé - Světlá n.S bude potrubí umístěno v koordinaci se stavbou „II/150 Dobrá nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, min. 9 m od osy vozovky.

V zastavěném území, kde dojde u umístění kanalizace do vozovky budou pracovní spáry ve vozovce kolmo zaříznuty.

Směrově bude kanalizační stoka uložena tak, aby revizní šachty nebyly ve stopě vozidel jízdního pruhu. Revizní šachty požadujeme osadit samonivelačními poklopy.

**3. Podmínky pro opravu vozovky:**

- obrusná vrstva v tl. 5cm bude odfrézována na celou šíři vozovky v sil. km. 73,715 – 74,215 a na polovinu vozovky v sil. km. 74,215-74,380 v celé délce zásahu s přesahem 1 m přes okraj výkopu
- od hrany výkopu z obou stran bude odfrézována druhá vrstva živice v tl 5 cm – tzv. zazubení.
- rýha bude zapravena propustným nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 20 cm do úrovně pláň vozovky - tedy 55 cm pod niveletu stávající vozovky. Min. únosnost pláň požadujeme na 45 Mpa a bude ověřena tlakovými zkouškami. Protokol zkoušek bude předložen k odsouhlasení před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky.
- konstrukční vrstvy vozovky:
  - 25 cm štěrkodrtě 0-63
  - 20 cm ŠCM
  - osazení geomříže o pevnosti 50 KN přesahem přes zazubení (geomříž bude připevněna k podkladu)
  - 5 cm – ACL 16
  - Spojovací postřík
  - 5 cm – ACO 11+
- Spára napojení na stávající kryt vozovky bude ošetřena trvale pružným tmelem.

Konečná oprava vozovky bude provedena v koordinaci s KSÚSV. Přesný rozsah oprav bude stanoven v realizační dokumentaci stavby.

4. Stavební práce požadujeme provést v termínu duben – říjen s ohledem na zimní údržbu silnic.

5. Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.


6. Min. 30 dnů před zahájením prací požádá objednatel prací Městský úřad ve Světlé n S., odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.


7. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je třeba uzavřít s majetkovým odborem Krajského úřadu Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v termínu do vydání územního rozhodnutí.

8. Tento náš souhlas má platnost 24.měsíců ode dne vydání.

9. Souhlas se stavbou dle dle §184 a) zák. č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů (vč. potvrzení na situaci) vydává majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina.

V Havlíčkově Brodě 2.12.2021

  
Pavel Krupička  
Vedoucí oddělení technicko – správního  
Havlíčkův Brod

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450   
Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, tel.: 569 430 850  
Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2

Vyřizuje: Miksová